

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. STAV/045/2016
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Radim Randuška

sídlo: Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice

IČ: 683 498 58 DIČ: CZ8003275863

FO podnikající na základě ŽL – zapsána u Mú v Rožnově pod Radhoštěm odbor Živnostenský.

bankovní spojení: MONETA MONEY bank, a.s., č. ú.: 182 796 379/0600

zast.: Radimem Randuškou - majitel

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

I. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován ve změnovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	1 943 946,00 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	2 192 861,08 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 2	+ 402 746,90 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 2	- 431 666,15 Kč bez DPH
Nová cena díla	2 163 941,83 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionystošedesátřítisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých osmdesátři haléřů).	

II. Článek 4. doba plnění, odstavec 4. 1 zní po změně takto:

- a) **Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 7 dní před termínem zahájení prací
- b) **Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)

c) **Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 14 týdnů od termínu zahájení prací

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 46. jednání, konaném dne 12. 4. 2017 schválila pod bodem 5.4 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Radimem Randuškou, Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 683 498 58 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

- příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 8. 5. 2017

za objednatele:

JUDr. Karel Třetina
starosta

Šenov u Nového Jičína dne 8. 5. 2017

za zhotovitele:

Radim Randuška
Valašska Bystřice 585, 756 27
IČ: 68349858 DIČ: CZ6003275663
mobil: 736 140 190

Radim Randuška
majitel

Rekapitulace staveb-souhrn změn rozpočtu

Stavba: Oprava pravého břehu Jičínky u pošty Datum: 4.5.2017
 Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína Projektant:
 Zhotovitel: Radim Randuška Zpracoval: Radim Randuška

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH (základní sazba)	Cena s DPH (snížená sazba)
	CENA DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO Č. STAV/045/2016	2 192 861,08	✓			
	MÉNĚ PRÁCE (-)	431 666,15	✓			
	VÍCE PRÁCE (+)	402 746,90	✓			

Celkem za dílo

2 163 941,83 ✓ 0,00 0,00 0,00

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

6.5.2017 TDI

ROZPOČET

Stavba: Dybal020 - Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičinky u pošty v Šenově u Nového Jičína-opěrná zeď - dodatek zadání
Objekt: Dybal020 - Oprava havarij...

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Zhotovitel: Radim Randuška
Místo: Jičinka

Zpracoval: R.Randuška
Datum: 24.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

384 650,67 35,554

2 Zakládání

36 891,60

1	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	10,650	3 464,00	36 891,60	✓
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	---

3 Svislé a kompletní konstrukce

163 727,97 35,554

2	317321018	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3	14,391	3 040,00	43 748,64	✓
3	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	98,400	480,00	47 232,00	✓
4	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	98,400	160,00	15 744,00	✓
5	327323126	Opěrné zdi ŽB tř. C 16/20	m3	14,760	1 936,00	28 575,36	✓
6	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,688	20 240,00	13 925,12	✓
7	34817111R	Osazení ocelového zábradlí - použít stávající materiál	m	82,000	74,08	6 074,56	✓
8	348401120	montáž strojového pletiva na zábradlí	m	90,200	50,56	4 560,51	✓
9	313275110	poplastované pletivo v=1,1m	m	90,200	42,88	3 867,78	✓

4 Vodorovné konstrukce

1 175,04

10	42166211R	Podmazání patních plechů, po obvodu zatření pružným tmelem	m2	1,440	816,00	1 175,04	✓
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	---

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 983,54

11	628611102	Nátěr betonu mostu odolný CHRL 2x	m2	110,700	248,80	27 542,16	✓
12	62861351R	Ochranný nátěr zábradlí - tl. min 180 µm	m2	38,651	218,40	8 441,38	✓

8 Trubní vedení

1 956,00

13	871315221	Odvodnění opěrné zdi DN 150	m	6,000	326,00	1 956,00	✓
----	-----------	-----------------------------	---	-------	--------	----------	---

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

134 715,99

14	919111222	Řezání spár hl. 30mm šířky 10mm	m	7,200	83,20	599,04	✓
15	942111121	Montáž lešení	m2	24,600	130,40	3 207,84	✓
16	942111821	Demontáž lešení	m2	24,600	80,80	1 987,68	✓
17	953965112	vlepené trny M 8 dl 150 mm vč. vrtání otvorů do betonu, železobetonu, kotevního tmele	kus	256,000	52,08	13 332,48	✓
18	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	8,200	1 504,00	12 332,80	✓
19	96600592R	Zkrácení sloupků zábradlí na 1,1m	kus	64,000	54,00	3 456,00	✓
20	985331112	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	182,450	547,00	99 800,15	✓

997 Přesun sutě

4 447,91

21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,812	37,04	807,92	✓
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	87,248	10,32	900,40	✓
23	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,812	125,60	2 739,59	✓

998 Přesun hmot

5 752,62

24	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	95,877	60,00	5 752,62	✓
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	---

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

18 096,23

767 Konstrukce zámečnické

18 096,23

25	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	82,000	89,60	7 347,20	✓
26	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	113,024	58,32	6 591,56	✓
27	553001	zámečnické konstrukce	kg	113,024	36,00	4 068,86	✓
28	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,120	738,40	88,61	✓

Celkem

402 746,90 35,554

VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA DOD Č.2 SOD

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janova 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

TD1

4.5.2014

MĚNĚ PRÁCE - FINAL

ROZPOČET

Stavba: Oprava pravého břehu Jičinky u pošty-měně práce
Objekt:

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Zhotovitel: Radim Randuška
Místo: Jičinka

Zpracoval: R. Randuška
Datum: 8.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

431 666,15 402,147

3 Svislé a kompletní konstrukce

396 660,00 376,839

1	327313217	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 25/30	m3	85,800	2 200,00	188 760,00	210,492
2	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	110,250	480,00	52 920,00	0,277
3	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	110,250	160,00	17 640,00	
4	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,960	38 000,00	74 480,00	2,045
5	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	78,575	800,00	62 860,00	164,025

4 Vodorovné konstrukce

10 080,15 25,308

6	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg - jen kámen (18m3x560,-)	m3	11,859	850,00	10 080,15	25,308
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--------

MATERIAL
OBJED.

5 Komunikace pozemní

24 926,00

7	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	242,000	103,00	24 926,00	
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

Celkem

431 666,15 402,147

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

4.5.2017

MĚNĚ PRÁCE

PŘÍLOHA DOD. Č. 2 SOD TDI