

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432

Název veřejné zakázky:
„Sportovní hala“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 2 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

v rámci veřejné zakázky s názvem „Sportovní hala“ vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně se jedná o specifikaci požadovaných parametrů zateplovacího systému. Dle parametrů zadaných v technické zprávě dochází k rozporům.

Viz TZ

str. 1 – lepicí tmel základní, bezcementová disperzní stěrka, omítka s výztužnými vlákny

str. 9-10 – lepicí a stěrková hmota s výztužnými vlákny, mechanická odolnost 110J, požadavek na parametry omítky V2, W2, $\mu=65$, mikrokapsle a další přísady v omítce, požadavky na vlákna ve stěrce a lepidle

str. 12-13 – minerální lepicí tmel, tmel základní vrstvy, požadavek na parametry omítky V1, W3, $\mu=20-65$, fotokatalytický efekt, výztužné vlákna a na ostění omítka s parametry V1, W3, $\mu=20-60$, uhlíkové vlákno.

Dále v dokumentaci chybí plynový ohřívač vody, ve výkresech jsme jej nenašli. V rozpočtech dále chybí 2 radiátory a jedno čerpadlo.

Odpověď zadavatele:

Sjednocujeme minimální požadavky na povrchové úpravy zateplovacího systému na:

lepicí a stěrková hmota s výztužnými vlákny, mechanická odolnost 110J, požadavek na parametry omítky na propustnost pro vodní páru v úrovni kategorie min. v2,

min. součinitel vodo-odpudivosti w2,

min. součinitel difusního odporu $\mu=65$,

vysokou odolnost proti napadení plísněmi nebo řasami a další přísady v omítce, požadavky na vlákna ve finální krycí vrstvě ETICS - probarvená pastovitá omítka.

Zařizovacím předměty ZTI a vytápění je opraveno ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 a 2 těchto dodatečných informací.

Dotaz uchazeče:

v rámci veřejné zakázky s názvem „Sportovní hala“ vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně o doplnění k slaboproudu – z dodané dokumentace nelze zjistit, o jaký typ zařízení se jedná. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření, tak je nutné znát typ a parametry stávajících zařízení.

Odpověď zadavatele:

Stávající docházkový terminál je typ iREX výrobce Z-Ware.) – popis je uveden v příloze č.3 DI.

Dotaz uchazeče:

Dne 9. 11. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace.

Součástí vysvětlení zadávací dokumentace byly i následující změny a doplnění:

- a) Změny a doplnění výkazů výměr
- b) Změny v návrhu smlouvy o dílo

Vzhledem k tomu, že se nejednalo pouze o vysvětlení, ale o změny a doplnění zadávací dokumentace, žádáme dle § 99 zákona o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky

Odpověď zadavatele:

Povaha doplnění Zadávací dokumentace ve smyslu Dodatečných informací č. 1 ze dne 9.11.2017 nemá podstatný vliv na její obsah, případně nerozšiřuje okruh možných uchazečů, proto zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Dotaz uchazeče:

V rámci veřejné zakázky s názvem „Sportovní hala“ vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně o bližší specifikaci níže uvedených položek:

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
622 42-8 příplatek k položce

146 622428971R00 ...za vícebarevnou omítku

m2 1 143,12000

Ke stávající budově školy (zeleno zelená kombinace) se u napojení nové spojovací chodby bude muset doplnit omítka ve shodné barvě se stávající fasádou školy. To samé u objektu jídelny (žlutá a lososové šambrány kolem oken) odhad plochy doplňované omítky je ve výkazu výměr. Celkové barevné řešení omítky fasád dostagvovaného objektu haly a sociálního zařízení bude maximálně ve dvou barvách a na odstínech se dohodne vedení školy se zhotovitelem stavby – předpoklad – barvy bez doplatku za barevnost – odstíny v základních cenových relacích podle ceníku výrobce omítky.



V zadání chybí barevné řešení, proto nelze složitost vícebarevného řešení ocenit

153 62000102

Nápisy na fasádě, fasádní barva

celk


1,00000

V zadání chybí specifikace nápisu (text, velikost, font, odstín, umístění,...)

Odpověď zadavatele:

Požadavek na nějaký nápis nebyl zadán, přesto jsme do rozpočtu tuto položku zahrnuli s tím, aby na to bylo pamatováno, kdyby se rozhodli a nápis tam chtěli umístit. Předpoklad možného nápisu:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní, Šenov u NJ ➔ 27 písmen, typ písma ARIAL, výška písma 600mm, umístění na JIŽNÍ stěně HALY.



Ostrava, dne 13.11.2017

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha dodatečných informací:

Příloha č. 1 - Výkaz výměr_výtápění

Příloha č. 2 – Výkaz výměr_ZTI

Příloha č. 3 – Stávající docházkový terminál iREX.