



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. STAV/007/2018
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Unistad spol. s r.o.

sídlo: Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 43961045 DIČ: CZ 43961045

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2656

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín, č. ú.: 236742801/0100

zast.: Ing. Karlem Pšenickou - jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

I. Článek III., odstavec 3.1 zní po změně takto:

3.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Původní cena dle SoD	777.722 Kč
Vícepráce	+ 140.986 Kč
Méněpráce	- 76.734 Kč
Nová cena díla bez DPH	841.974 Kč

(slovy: osmsetčtyřicetjednatisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých).

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatel).

Ke změně ceny došlo na základě dohodnutého rozsahu změny předmětu smlouvy. Tento rozsah je doložen rozpočtem odsouhlaseným technickým dozorem investora. Tento rozpočet se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- I. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 71. jednání, konaném dne 4.7.2018 schválila pod bodem č. 4.2 schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby **Unistad spol. s r.o.**, Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 43961045 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 20.7.2018

za objednatele:

JUDr. Karel Třetina
starosta



V Suchdole nad Odrou, dne 17.7.2018

za zhotovitele:

UNISTAD Komenského 8
SUCHDOL n. Odr.
742 01
spol. s r.o.
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 584

Ing. Karel Pšenica
jednatel společnosti

příloha č. 1 k dodatku
SOD č. STA/007/2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína	JKSO	
Název objektu	Méněpráce 1	EČO	
		Místo	Šenov u Nového Jičína
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína	60798432	CZ60798432
Projektant	Ing. Marek Milich	04325630	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	26.06.2018		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-57 509,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-15 671,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	-2 588,85				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	-963,69				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-76 733,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

UNIŠTAD Komenského 8
spol. s r.o. 742 01
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 879, tel./fax: 556 736 584

D Celkem bez DPH				-76 733,96
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-76 733,96	-16 114,13	
Cena s DPH				-92 848,09

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

15.9.2018

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: Měněpráce 1

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

-26 955,93

SO 01

Část a) Začátek úseku - nástupiště

-26 955,93

1 R	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-24,500	26,90	-659,05	✓
2 R	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-12,500	64,20	-802,50	✓
3 R	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-30,500	16,86	-514,23	✓
		-61*0,25*2		-30,500			
4 R	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-15,250	437,00	-6 664,25	✓
		-61*0,25		-15,250			
5 R	57716513.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 100 mm	m2	-15,250	750,00	-11 437,50	✓
6 R	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-4,359	172,00	-749,75	✓
7	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	-4,359	146,00	-636,41	✓
8 R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,978	145,00	-141,81	✓
9 R	460421181	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	-10,500	38,70	-406,35	✓
10 R	460520166	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	-12,200	55,70	-679,54	✓
11	345713590	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 150/175 mm, HDPE+LDPE	m	-12,200	117,00	-1 427,40	✓
12 R	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-14,490	39,80	-576,70	✓
13 R	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-115,920	4,50	-521,64	✓
14 R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-14,490	120,00	-1 738,80	✓

SO 03

Část c) Nástupiště - křižovatka

-49 778,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: Měněpráce 1

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15 R		113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-35,000	18,60	-651,00
16 R		113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-77,000	26,90	-2 071,30
17 R		573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-13,000	16,86	-219,18
			-26*0,25*2		-13,000		
18 R		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-6,500	437,00	-2 840,50
			-26*0,25		-6,500		
19 R		57716513.1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 100 mm	m2	-6,500	750,00	-4 875,00
20 R		596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-21,918	172,00	-3 769,90
21		592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	-21,918	146,00	-3 200,03
22		583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	-15,600	890,00	-13 884,00
23 R		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-31,176	39,80	-1 240,80
24 R		997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-249,408	4,50	-1 122,34
25 R		997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-31,176	120,00	-3 741,12
26 R		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-4,915	145,00	-712,68
SO 04		Část d) Křižovatka - konec úseku					-11 450,18
27		583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	-5,000	890,00	-4 450,00
28 R		460520199	Montáž půlené chráničky kabelu uložených do výhy	m	-2,500	55,70	-139,25
29		34571999	chránička půlená AROT	m	-2,500	360,00	-900,00
SO 02		Část b) Prostor nástupiště					-5 960,93
30		583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	-3,000	890,00	-2 670,00
SO 05		Dopravní značení					-3 290,93
31 R		915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	-59,000	17,77	-1 048,43
32 R		915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	-59,000	34,50	-2 035,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: Méněpráce 1

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
33 R		915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	-1,500	138,00	-207,00

Celkem

-76 733,96

Autorizovaný inženýr

Ing. Karol Trlica

Janová 242, 756 01 Vsetín

IČO: 14590913

15.7.2018

TD1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína	JKSO	
Název objektu	Vícepráce 1	EČO	
		Místo	Šenov u Nového Jičína
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína	60798432	CZ60798432
Projektant	Ing. Marek Milich	04325630	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		26.06.2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	26 755,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	114 229,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		140 985,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

VNIŠTAD Komenského 8
SUCHBOL n.Odr.
spol. s r.o. (6) 742 01
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 879, tel./fax: 556 736 584

Xif.

D Celkem bez DPH 140 985,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	140 985,54	29 606,96

Cena s DPH 170 592,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: Vícepráce 1

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

140 985,54

SO 01

Část a) začátek úseku - nástupiště

31 929,86

1	221	113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů	m2	12,000	239,00	2 868,00	✓
2	221	113107334	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	12,500	509,00	6 362,50	✓
3	R	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	0,500	105,00	52,50	✓
4	R	181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	30,500	40,30	1 229,15	✓
5	R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,500	16,30	497,15	✓
6		005724100	osivo směs travní parková	kg	0,458	90,90	41,63	✓
7	R	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,500	3,86	117,73	✓
8	R	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,125	794,00	99,25	✓
9		583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	0,025	2 160,00	54,00	✓
10	R	899R01	Oprava dešťové vpusti s vyčištěním	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	✓
11	R	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1,000	228,00	228,00	✓
12	592	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	1,000	79,00	79,00	✓
13	R	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	0,500	323,00	161,50	✓
14		583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	3,000	890,00	2 670,00	✓
15	R	916R01	Řezání kamenných obrub tl. 200 mm (26 řezů á 0,25m)	ks	26,000	296,00	7 696,00	✓
16	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,726	145,00	105,27	✓
17	R	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,000	44,80	627,20	✓
18	R	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	266,000	7,30	1 941,80	✓

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: Vícepráce 1

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19 R		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,100	445,00	2 269,50
20 R		997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,800	12,10	493,68
21 R		997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	19,100	160,00	3 056,00

SO 02

Část b) Prostor nástupiště

5 212,36

22 221		113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	7,700	68,90	530,53
23 R		113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	5,500	105,00	577,50
24 R		596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	7,700	172,00	1 324,40
25 R		916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,500	323,00	1 776,50
26 R		591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,300	794,00	238,20
27		583801100	kostka dlažební drobná, žula, I jakost, velikost 10 cm	t	0,060	2 160,00	129,60
28 R		91R01	Přespárování styků starých obrub	ks	13,000	30,00	390,00
29 R		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,694	145,00	245,63

SO 03

Část c) Nástupiště - křižovatka

100 119,48

30 R		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,600	83,80	301,68
			12*2*0,15		3,600		
31		103641010	zemina pro terénní úpravy - omice	t	5,904	400,00	2 361,60
32 R		181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	69,475	40,30	2 799,84
			39,7*1,75		69,475		
33 R		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	69,475	16,30	1 132,44
34		005724100	osivo směs travní parková	kg	1,042	90,90	94,72

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: Vícepráce 1

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35 R		183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	69,475	3,86	268,17
36 013		961044111	Bourání konstrukčních vrstev z betonu prostého	m3	11,968	2 630,00	31 475,84
			31,2*0,85*0,4+4,0*0,85*0,4		11,968		
37 221		113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů (7 ks panelů)	m2	42,000	239,00	10 038,00
			7*3,0*2,0		42,000		
38 R		113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	26,900	105,00	2 824,50
39 R		113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,000	105,00	630,00
40 221		113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	25,000	51,40	1 285,00
41 221		113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek (dvojrádek)	m	26,000	56,70	1 474,20
			2*13,0		26,000		
42 R		916R01	Řezání kamenných obrub tl. 200 mm (26 řezů á 0,25m)	ks	20,000	296,00	5 920,00
43 R		916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	26,900	323,00	8 688,70
44 R		916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	6,000	323,00	1 938,00
45 R		591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,075	794,00	59,55
46 R		591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty (zpětně)	m2	3,250	794,00	2 580,50
			13,0*0,25		3,250		
47		583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	0,015	2 160,00	32,40
48 R		916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	228,00	456,00
49 592		59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	2,000	79,00	158,00
50 R		899R01	Oprava dešťové vpusti s vyčištěním	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
51 R		997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	29,061	44,80	1 301,93
52 R		997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	552,159	7,30	4 030,76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: Vícepráce 1

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
53 R		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,850	445,00	7 943,25 ✓
54 R		997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	142,800	12,10	1 727,88 ✓
55 R		997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	46,911	160,00	7 505,76 ✓
56 R		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,488	145,00	1 810,76 ✓

SO 04

Část d) Křižovatka - konec úseku

3 723,84

57 221		113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	1,700	68,90	117,13 ✓
58 R		596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	1,700	172,00	292,40 ✓
59 R		113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,700	105,00	283,50 ✓
60 R		916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky	m	2,700	323,00	872,10 ✓
61 R		916R01	Řezání kamenných obrub tl. 200 mm (26 řezů á 0,25m)	ks	7,000	296,00	2 072,00 ✓
62 R		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,598	145,00	86,71 ✓

Celkem

140 985,54 ✓

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

15. 6. 2018