

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/011/2019

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,

občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Ing. Jaromír Kadlec – starosta

ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C. , vložka 8032

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú.: 212269343/0300

zast.: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava 5 místních komunikací, Šenov u Nového Jičína “

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

- prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
 - pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatel.
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (.pdf, .xls, .doc),
 - vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě ve formátu .pdf a 1 × v digitální formě ve formátu .dwg. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací
 - další případné požadavky, které vyplynou z konkrétní situace je možné zapsat do Zázpisu (Protokolu) o předání staveniště anebo do zápisů z kontrolních dní na stavbě,
 - předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- 1.2** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavatelem.
- 2.4 Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítáním prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 2.8 Stavební dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
- 2.10 Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.11 **Podklady pro provedení díla jsou:**
- a) Projektová dokumentace (Technická pomoc), vypracovaná společností Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o., Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČ: 03692485, hlavní projektant Helena Tyrajová v 02/2019;
 - b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr;
 - c) časový a finanční harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy);

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až c) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **1 332 204,99 Kč (slovy: jedenmiliontřístatřicetdvatisícdevětšestčtyři Kč 99 haléřů) bez DPH.**

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článkem 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně. Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- 3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit výhradně na základě dodatků k této smlouvě pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu.
 - b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených RTS.

- 3.4.** Platby budou uskutečňovány měsíčně formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele, přičemž soupis bude předložen vždy nejpozději do 5. dne v měsíci. Zhotovitel předá fakturu (daňový doklad) objednateli do 10. dne v měsíci. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 3.5.** Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit z poslední fakturace pozastávku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH pro krytí rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých zhotovitelem ve smyslu čl. 7 této smlouvy. Tato pozastávka může být na základě dohody mezi smluvními stranami nahrazena předložením originálu bankovní záruky v uvedené výši, a to ke dni předání a převzetí díla a s platností po celou záruční dobu prodlouženou o 30 kalendářních dnů, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne, kdy bude dílo předáno a převzato a prosté případných vad a nedodělků vyznačených v předávacím protokolu. Bankovní záruka může být použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla, či škod vzniklých objednateli neplněním povinností zhotovitele. Banka poskytující bankovní záruku a text záruky podléhají předchozímu schválení objednatelem. V případě, že se strany dohodnou na bankovní záruce je lhůta na předložení bankovní záruky ke schválení min. 30 dní před předáním díla. V případě nepředložení bankovní záruky není dílo dokončeno a objednatel není povinen je převzít, v tomto případě zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý týden nedodání bankovní záruky. Tato pozastávka (bankovní záruka) zůstane v platnosti po celou záruční dobu. Pozastávka (bankovní záruka) bude objednatelem uplatněna, pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele, kterou objednatel předá zhotoviteli nejméně 10 dní před termínem zahájení prací,
- b) Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od předání písemného oznámení dle bodu 4.1 a),
- c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 45 dnů od termínu předání písemné výzvy dle bodu 4.1. a).
- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 4.3.** V případě, že objednatel nezašle a zhotovitel neobdrží výzvu k zahájení plnění do 31.12.2019, nedojde k naplnění realizace předmětu smlouvy a tím tato smlouva od počátku zaniká, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na žádné finanční plnění dle této smlouvy.
- 4.3. Harmonogram prováděných prací**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na stavbě se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

6.2 O průběhu předávacího řízení sepiší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:

- a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,
- b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- e) originál kompletního stavebního deníku,
- f) certifikáty výrobků,
- g) protokoly o shodě,
- h) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
- i) záruční listy,
- j) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla,
- k) geodetické zaměření skutečného stavu,
- l) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době.

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepiší smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.

7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna

zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

- 7.4** Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6** Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší. Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly,
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí,
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod. V celém prostoru staveniště je zakázáno kouření.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 dnů a 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 dnů.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7 a 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody včetně škod vzniklých objednateli neobdržením příp. krácením dotace, ani nelimituje výši škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinností písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1** Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění zakázky proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3,0 mil. Kč. po odečtení spoluúčasti, v souladu s pojistnou smlouvou předloženou před vlastním podpisem této smlouvy.
- 11.2** Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 11.3** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 12.1** Zhotovitel předloží nejpozději před podpisem smlouvy bankovní záruku ve výši 5 % ceny díla bez DPH, to jest 66 610,25 Kč k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele z této smlouvy, provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku.
- 12.2** Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
- 12.3** Bankovní záruka musí být neodvolatelná a platná po dobu, počínající jejím vystavením a končící 40. dnem po uplynutí sjednané doby zhotovení díla. Prodlouží-li se doba pro zhotovení díla, poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou bankovní záruku.
- 12.4** Bankovní záruka musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině

uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

- 12.5** Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.
- 12.6** Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku objednateli.

13. PODDODAVATELÉ

13.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:

- a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
- b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
- d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.
- e) Za porušení povinnosti definované v čl. XI bod 1a), 1c) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 14.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

- 14.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 14.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 14.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 14.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 14.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 11. jednání, konaném dne 8.4.2019 schválila pod bodem 4.1 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby společností SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO 48035599 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 8.4.2019

za objednatele:

Ing. Jaromír Kadlec
starosta



V Šenově u Nového Jičína dne 10.4.2019

za zhotovitele:

SWIETELSKY®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

KSO:

Místo: Šenov u N.J.

CC-CZ:

Datum: 22.3.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48033599

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r

IČ:

03692485

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 332 204,99

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 332 204,99	279 763,05
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 611 968,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Místo: Šenov u N.J. Datum: 22.03.2019

Zadavatel: Obec Šenov u N.J. Projektant: Projekční a inženýrská
činnost Groman a spol.,s.r

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stav Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 332 204,99	1 611 968,04
01	Lokalita 1	274 105,24	331 667,34
02	Lokalita 2	189 422,93	229 201,75
03	Lokalita 3	126 394,66	152 937,54
04	Lokalita 4	742 282,16	898 161,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

01 - Lokalita 1

KSO:

Místo: Šenov u N.J.

CC-CZ:

Datum: 22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostr

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48033599

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r

IČ:

03692485

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 105,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 105,24	21,00%	57 562,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

331 667,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

01 - Lokalita 1

Místo:

Šenov u N.J.

Datum:

22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

Projektant:

Projekční a
inženýrská činnost
Groman a spol.,s.r
Fajfrová Irena

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOF Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

274 105,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

258 956,33

D 1

Zemní práce

29 906,82

1	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	20,000	46,07	921,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		úprava napojení 40,0*0,5		20,000			
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	375,000	59,24	22 215,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	243,59	1 461,54	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dovoz ornice " or1*0,15		6,000			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,000	306,40	1 838,40	CS ÚRS 2018 02
	vv		"dovoz ornice " or1*0,15		6,000			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	17,75	710,00	CS ÚRS 2018 02
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,218	171,82	209,28	CS ÚRS 2018 02
7	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	40,000	54,41	2 176,40	CS ÚRS 2018 02
	vv		rozprostření ornice 40,0*1,0		40,000			
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	7,07	282,80	CS ÚRS 2018 02
	vv	or1	or1		40,000			
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	2,30	92,00	CS ÚRS 2018 02

D 5

Komunikace pozemní

176 413,20

10	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	375,000	245,78	92 167,50	CS ÚRS 2019 01
11	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	750,000	10,65	7 987,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		375,000*2		750,000			
12	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	20,000	10,65	213,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	375,000	183,24	68 715,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	229,05	4 581,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		úprava napojení 40,0*0,5		20,000			
15	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	40,000	68,73	2 749,20	CS ÚRS 2019 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 820,49

16	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	60,000	27,70	1 662,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	1,17	421,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		6,000*60		360,000			
18	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	276,68	553,36	CS ÚRS 2019 01
19	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	120,000	1,17	140,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		2,000*60		120,000			
20	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	5,000	276,68	1 383,40	CS ÚRS 2019 01
21	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	300,000	1,17	351,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		5,000*60		300,000			
22	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	1,000	3 631,16	3 631,16	CS ÚRS 2019 01
23	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	60,000	15,07	904,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		1,000*60		60,000			
24	K	913911111	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/7,2 Ah	kus	1,000	3 631,16	3 631,16	CS ÚRS 2019 01
25	K	913911211	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/7,2 Ah za první a ZKD den použití	kus	60,000	15,07	904,20	CS ÚRS 2019 01
26	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	32,000	20,05	641,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		"V2b" 16,0*2		32,000			
27	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	74,000	40,09	2 966,66	CS ÚRS 2019 01
	vv		"V1a" 6,0		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V4" 26,0+42,0		68,000			
	VV		Součet		74,000			
28	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	54,250	160,37	8 700,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		"V6a" 5,0*2,5*0,5+11,0*0,5		11,750			
	VV		"V13a" 17,0*2,5		42,500			
	VV		Součet		54,250			
29	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	106,000	1,15	121,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		32+74		106,000			
30	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	54,250	2,29	124,23	CS ÚRS 2019 01
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,000	45,82	1 832,80	CS ÚRS 2019 01
32	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	395,000	5,73	2 263,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		375+40,0*0,5		395,000			
33	K	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	20,000	29,39	587,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		40,0*0,5		20,000			
D 997 Přesun sutě							17 747,45	
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	108,980	86,70	9 448,57	CS ÚRS 2019 01
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 525,720	1,55	2 364,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		108,98*14 Přepočtené koeficientem množství		1 525,720			
36	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	108,980	29,35	3 198,56	CS ÚRS 2019 01
37	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	98,560	22,91	2 258,01	CS ÚRS 2019 01
38	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	10,420	45,82	477,44	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot							4 068,37	
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	101,481	40,09	4 068,37	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 148,91	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							7 159,22	
40	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 863,69	2 863,69	CS ÚRS 2019 01
41	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 295,53	4 295,53	CS ÚRS 2019 01
D VRN2 Příprava staveniště							2 290,95	
42	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 290,95	2 290,95	CS ÚRS 2019 01
D VRN3 Zařízení staveniště							2 405,50	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 405,50	2 405,50	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							3 293,24	
44	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 293,24	3 293,24	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

02 - Lokalita 2

KSO:

Místo: Šenov u N.J.

CC-CZ:

Datum: 22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostr

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48033599

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r

IČ:

03692485

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			189 422,93
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 422,93	21,00%	39 778,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	229 201,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

02 - Lokalita 2

Místo:

Šenov u N.J.

Datum:

22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

Projektant:

Projektční a
inženýrská činnost
Groman a spol.,s.r
Fajfrová Irena

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby MOF Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							189 422,93	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					174 274,02	
D	1	Zemní práce					28 434,44	
1	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	2,000	46,07	92,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		úprava napojení 4,0*0,5		2,000			
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	267,000	59,24	15 817,08	CS ÚRS 2019 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,100	243,59	2 703,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dovoz ornice " or1*0,15		11,100			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,100	306,40	3 401,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		"dovoz ornice " or1*0,15		11,100			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	74,000	17,75	1 313,50	CS ÚRS 2018 02
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,253	171,82	387,11	CS ÚRS 2018 02
7	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	74,000	54,41	4 026,34	CS ÚRS 2018 02
	VV		rozprostření ornice 74,0*0,5*2		74,000			
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	74,000	7,07	523,18	CS ÚRS 2018 02
	VV		or1		74,000			
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	74,000	2,30	170,20	CS ÚRS 2018 02
D	5	Komunikace pozemní					120 989,78	
10	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	267,000	245,78	65 623,26	CS ÚRS 2019 01
11	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	534,000	10,65	5 687,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		267,000*2		534,000			
12	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	2,000	10,66	21,32	CS ÚRS 2019 01
13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	267,000	183,24	48 925,08	CS ÚRS 2019 01
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,000	229,05	458,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		úprava napojení 4,0*0,5		2,000			
15	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	4,000	68,73	274,92	CS ÚRS 2019 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 300,67	
16	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	399,60	799,20	CS ÚRS 2019 01
17	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	60,000	3,32	199,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,000*30		60,000			
18	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	399,60	2 397,60	CS ÚRS 2019 01
19	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	1,000	399,60	399,60	CS ÚRS 2019 01
20	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	180,000	3,32	597,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,000*30		180,000			
21	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	30,000	3,32	99,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,000*30		30,000			
22	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	2,000	45,82	91,64	CS ÚRS 2019 01
23	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	269,000	5,73	1 541,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		267+4,0*0,5		269,000			
24	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	74,000	29,39	2 174,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		74,0*0,5*2		74,000			
D	997	Přesun sutě					13 721,78	
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	83,312	86,70	7 223,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		83,312		83,312			
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 166,368	1,55	1 807,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		83,312*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 166,368			
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	83,312	29,35	2 445,21	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	68,608	22,91	1 571,81	CS ÚRS 2019 01
29	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	14,704	45,82	673,74	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot							2 827,35	
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,525	40,09	2 827,35	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 148,91	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							7 159,22	
31	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 863,69	2 863,69	CS ÚRS 2019 01
32	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 295,53	4 295,53	CS ÚRS 2019 01
D VRN2 Příprava staveniště							2 290,95	
33	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 290,95	2 290,95	CS ÚRS 2019 01
D VRN3 Zařízení staveniště							2 405,50	
34	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 405,50	2 405,50	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							3 293,24	
35	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 293,24	3 293,24	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

03 - Lokalita 3

KSO:

Místo: Šenov u N.J.

CC-CZ:

Datum: 22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostr

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48033599

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r

IČ:

03692485

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			126 394,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 394,66	21,00%	26 542,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		152 937,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

03 - Lokalita 3

Místo:

Šenov u N.J.

Datum:

22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

Projektant:

Projekční a
inženýrská činnost
Groman a spol.,s.r
Fajfrová Irena

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOF Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 394,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				111 245,75	
D	5		Komunikace pozemní				102 222,64	
1	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	227,000	245,78	55 792,06	CS ÚRS 2019 01
2	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	454,000	10,65	4 835,10	CS ÚRS 2019 01
VV					454,000			
3	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	227,000	183,24	41 595,48	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 796,21	
4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	399,60	799,20	CS ÚRS 2019 01
5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	30,000	6,66	199,80	CS ÚRS 2019 01
VV					30,000			
6	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	399,60	2 397,60	CS ÚRS 2019 01
7	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	1,000	399,60	399,60	CS ÚRS 2019 01
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	90,000	6,66	599,40	CS ÚRS 2019 01
VV					90,000			
9	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	15,000	6,66	99,90	CS ÚRS 2019 01
VV					15,000			
10	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	227,000	5,73	1 300,71	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				833,41	
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	4,540	86,70	393,62	CS ÚRS 2019 01
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	63,560	1,55	98,52	CS ÚRS 2019 01
VV					63,560			
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,540	29,35	133,25	CS ÚRS 2019 01
14	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	4,540	45,82	208,02	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				2 393,49	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	59,703	40,09	2 393,49	CS ÚRS 2019 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 148,91	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 159,22	
16	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 863,69	2 863,69	CS ÚRS 2019 01
17	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 295,53	4 295,53	CS ÚRS 2019 01
D	VRN2		Příprava staveniště				2 290,95	
18	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 290,95	2 290,95	CS ÚRS 2019 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 405,50	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 405,50	2 405,50	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				3 293,24	
20	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 293,24	3 293,24	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

04 - Lokalita 4

KSO:

Místo: Šenov u N.J.

CC-CZ:

Datum: 22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostr

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48033599

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r

IČ:

03692485

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

742 282,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	742 282,16	21,00%	155 879,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

898 161,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 Mk - 2019 - Šenov u N.J.

Objekt:

04 - Lokalita 4

Místo:

Šenov u N.J.

Datum:

22.03.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u N.J.

Projektant:

Projektční a
inženýrská činnost
Groman a spol.,s.r
Fajfrová Irena

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOF Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

742 282,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

727 133,25

D 1

Zemní práce

101 929,86

1	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,500	46,07	391,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		úprava napojení (12,0+5,0)*0,5		8,500			
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 010,000	59,24	59 832,40	CS ÚRS 2019 01
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,209	841,93	2 701,75	CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop pro žlab a propoj.potrubí					
	vv		0,35*11,5*0,35		1,409			
	vv		0,6*2,0*1,5		1,800			
	vv		Součet		3,209			
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,963	229,10	220,62	CS ÚRS 2019 01
	vv		r*0,3		0,963			
5	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000	100,75	604,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		1,5*2,0*2		6,000			
6	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000	61,86	371,16	CS ÚRS 2019 01
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,800	98,80	177,84	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,6*1,5*2,0		1,800			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,500	243,59	7 673,09	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dovoz omice " or1*0,15		31,500			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,189	243,59	533,22	CS ÚRS 2019 01
	vv		r-z1		2,189			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,945	15,05	164,72	CS ÚRS 2019 01
	vv		o*5		10,945			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,500	306,40	9 651,60	CS ÚRS 2018 02
	vv		"dovoz omice " or1*0,15		31,500			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,189	13,21	28,92	CS ÚRS 2019 01
	vv		o		2,189			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,656	160,37	586,31	CS ÚRS 2019 01
	vv		o*1,67		3,656			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,020	98,75	100,73	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,6*(1,5-0,55-0,1)*2,0		1,020			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,540	441,65	238,49	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,6*0,45*2,0		0,540			
16	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	1,080	400,92	432,99	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,54*2 Přepočtené koeficientem množství		1,080			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	210,000	17,75	3 727,50	CS ÚRS 2018 02
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,394	171,82	1 098,62	CS ÚRS 2018 02
19	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	210,000	54,41	11 426,10	CS ÚRS 2018 02
	vv		rozprostření ornice					
	vv		210,0*0,5*2		210,000			
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000	7,07	1 484,70	CS ÚRS 2018 02
	vv		or1		210,000			
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000	2,30	483,00	CS ÚRS 2018 02
D 4			Vodorovné konstrukce				169,48	
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,120	1 412,33	169,48	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,6*0,1*2,0		0,120			
D 5			Komunikace pozemní				458 235,26	
23	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 010,000	245,78	248 237,80	CS ÚRS 2019 01
24	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 020,000	10,65	21 513,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1010,000*2		2 020,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m ²	8,500	10,65	90,53	CS ÚRS 2019 01
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 010,000	183,24	185 072,40	CS ÚRS 2019 01
27	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	8,500	229,05	1 946,93	CS ÚRS 2019 01
VV			úprava napojení (12,0+5,0)*0,5		8,500			
28	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlkou	m	20,000	68,73	1 374,60	CS ÚRS 2019 01
D 8			Trubní vedení				2 239,92	
29	K	8373141R01	Napojení na stávající UV	kus	1,000	1 481,06	1 481,06	
30	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	2,000	379,43	758,86	CS ÚRS 2019 01
VV			"propojení se stáv.UV" 2,0		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 171,42	
31	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	199,81	799,24	CS ÚRS 2019 01
32	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	120,000	1,71	205,20	CS ÚRS 2019 01
VV			4,000*30		120,000			
33	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	12,000	199,81	2 397,72	CS ÚRS 2019 01
34	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000	199,81	399,62	CS ÚRS 2019 01
35	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	1,71	615,60	CS ÚRS 2019 01
VV			12,000*30		360,000			
36	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	60,000	1,71	102,60	CS ÚRS 2019 01
VV			2,000*30		60,000			
37	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	407,12	18 727,52	CS ÚRS 2019 01
VV			u žlabu 11,5*2*2		46,000			
38	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m ²	18,768	632,30	11 867,01	CS ÚRS 2019 01
VV			46,00*0,1*2*2*1,02		18,768			
39	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	20,000	45,82	916,40	CS ÚRS 2019 01
40	K	935932422	Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny ,v cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.	m	11,500	4 106,80	47 228,20	CS ÚRS 2019 01
41	K	935932617	Vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní š 200 mm	kus	1,000	5 596,60	5 596,60	CS ÚRS 2019 01
42	K	935932640	Adaptér pro napojení pro žlab vnitřní š 200 mm z PP	kus	1,000	153,21	153,21	CS ÚRS 2019 01
43	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	1 220,000	5,73	6 990,60	CS ÚRS 2019 01
VV			1010+210,0*0,5*2		1 220,000			
44	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m ²	210,000	29,39	6 171,90	CS ÚRS 2019 01
VV			210,0*0,5*2		210,000			
D 997			Přesun sutě				51 051,42	
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	310,508	86,70	26 921,04	CS ÚRS 2019 01
VV			310,508		310,508			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 347,112	1,55	6 738,02	CS ÚRS 2019 01
VV			310,508*14 'Přepočtené koeficientem množství		4 347,112			
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	310,508	29,35	9 113,41	CS ÚRS 2019 01
48	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	259,648	22,91	5 948,54	CS ÚRS 2019 01
49	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	50,860	45,82	2 330,41	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot				11 335,89	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	282,761	40,09	11 335,89	CS ÚRS 2019 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 148,91	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 159,22	
51	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 863,69	2 863,69	CS ÚRS 2019 01
52	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 295,53	4 295,53	CS ÚRS 2019 01
D VRN2			Příprava staveniště				2 290,95	
53	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 290,95	2 290,95	CS ÚRS 2019 01
D VRN3			Zařízení staveniště				2 405,50	
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 405,50	2 405,50	CS ÚRS 2019 01
D VRN7			Provozní vlivy				3 293,24	
55	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 293,24	3 293,24	CS ÚRS 2019 01

Stavba: Oprava 5 místních komunikací, Šenov u Nového Jičína

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele, kterou objednatel předá zhotoviteli nejméně 10 dní před termínem zahájení prací
Předání staveniště: do 5 dnů od odeslání písemného oznámení
Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: do 45 dnů od termínu předání písemné výzvy

Název objektu	Týden					
	1	2	3	4	5	6
Předání a převzetí staveniště						
Lokalita 1						
Lokalita 2						
Lokalita 3						
Lokalita 4						
Předání a převzetí díla						

 **SWIETELSKY**[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 598, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulace

Seznam osob (poddodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění					
Veřejná zakázka: „Oprava 5 místních komunikací, Šenov u Nového Jičína“			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč	
1	Název:	FREKOMOS, s.r.o.		frézování	99 269,62 Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí			
	Tel./fax:	571 616 755			
	E-mail:	frekomos@frekomos.cz			
	IČ:	619 42 618			
	DIČ:	CZ61942618			
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Dušan Címala, jednatel			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Karel Karčmář, prokura			

Název a sídlo uchazeče:

 **SWIETELSKY** ①
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum: V Šenově u Nového Jičína dne 22.3.2019

Podpis oprávněné osoby:

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti



Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

