DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. STAV/027/2015

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku
Martin Lapčík, tel.: 777 186 680 – TDI

na straně jedné jako objednatel

a

COLAS CZ, a.s.
sídlo: Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
zast.: Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ,

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

I. Na základě dohody smluvních stran byla v termínu sjednaném v Dodatku č. 1 dokončena II. etapa: ul. Severní. Dále část I. etapy: ul. Zahradní. Tato část je specifikována položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
Práce zbývající k úplnému provedení díla budou realizovány v roce 2016 (dále *„práce 2016"*). V dalších částech tohoto Dodatku č. 2 jsou sjednány podmínky dotýkající se výhradně těchto prací. Vzhledem ke zjištěným změněným technickým podmínkám pro provádění díla, může dojít ke změně rozsahu prací – předmětu díla.

II. Článek 3. Cena díla zní po změně takto:

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 1 979 591,40- (slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesátdevěttisícpětsetdevadesát - jedna korun čtyřicet haléřů českých) bez DPH.

Cena dle původní Smlouvy o dílo:	1 907 569,18,-
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	67 572,32,-
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	-20 034,40,-
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	24 484,46,-
Cena s akceptací změnových listů celkem:	**1 979 591,40,- bez DPH**

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3 Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky Komerční banka a.s. číslo účtu 7408201/0100.
Cena za práce provedené v roce 2015 bude uhrazena na základě samostatné dílčí faktury.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady z každé faktury ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinnosti a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.
Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.
V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele).
Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelem reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

III. Článek 4. Doba plnění zní po změně takto:

Zhotovitel oznámí nejméně **7 dní** před zahájením prací objednateli termín zahájení.

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků proběhne ve dvou částech:

- do 79 dnů od zahájení prací
- práce 2016 - do 40 dnů od zahájení prací, přičemž objednatel vyzve zhotovitele k zahájení těchto prací nejméně s 14 denním předstihem. Výzva musí být provedena nejpozději do 30. 9. 2016. Jestliže nebude výzva v tomto termínu uskutečněna, bude dílo považováno za dokončené a předané v souladu s touto smlouvou o dílo.

IV. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

V. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 22. jednání konaném dne 2. 11. 2015 schválila pod bodem 6.1 uzavření Dodatku č. 2 a na 23. jednání konaném dne 16. 11. 2015 schválila pod bodem 6.1 uzavření Dodatku č. 3 mezi Obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 a pověřila starostu podpisem tohoto Dodatku.(Obě usnesení jsou akceptovány tímto Dodatkem č. 2.)

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených v roce 2015

- příloha č. 2 – změnové listy č. 1 – 3

Šenov u Nového Jičína dne 30.11.2015 ..... dne 30.11.2015

za objednatele:

OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177009 (11)
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

.....
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

PROVEDENÉ PRÁCE ZA OBDOBÍ

Období : 1.7.2015 - 30.11.2015

Poř.	Kód	VCSP	Popis	M.j.	Celk. množ.	Jedn. odbyt	Celkem odbyt	Za období Množství	Za období Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena	%
			Organizační jednotka : 13212 - HSV Poznik; Stavbyvedoucí Martin Poznik									
			Soubor staveb: 15131031 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. et									
			Stavba: 15131031A - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. etapa ul. Severní									
			Objekt: 1 - I.etapa									
			Etapa: 1 - Oprava komunikace ulice Zahradní									
			1 - Zemní práce									
028	005-72410	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	8	112	896	0,000000	0,00	8	896	0,000 %
026	103-64200	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	32	504	16 128,00	32	16 128,00	0,000000	0,00	0,000 %
004	113 10-6231.R00	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	70	44,8	3 136,00	70	3 136,00	0,000000	0,00	0,000 %
007	113 10-7620.R00	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	369	17,42	6 427,98	369	6 427,98	0,000000	0,00	0,000 %
009	113 10-7630.R00	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	902	28,8	25 977,60	402	11 577,60	500	14 400,00	55,432 %
006	113 10-8406.R00	113108406	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm	m2	250	33,33	8 332,50	250	8 332,50	0,000000	0,00	0,000 %
008	113 10-8410.R00	113108410	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	820	52,57	43 107,40	820	43 107,40	0,000000	0,00	0,000 %
005	113 10-9310.R00	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet prostý tl.10 cm	m2	15	190,4	2 856,00	15	2 856,00	0,000000	0,00	0,000 %
002	113 15-11191.R0	1131511191	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2, tl.10cm	m2	9	52,57	473,13	9	473,13	0,000000	0,00	0,000 %
003	113 20-2111.R00	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	300	46,04	13 812,00	300	13 812,00	0,000000	0,00	0,000 %
011	120 00-1101.R00	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	100	112	11 200,00	100	11 200,00	0,000000	0,00	0,000 %
010	122 10-2202.R00	122102202	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	250	35,96	8 990,00	178	6 400,88	72	2 589,12	28,800 %
013	130 00-1101.R00	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	24,5	112	2 744,00	24,5	2 744,00	0,000000	0,00	0,000 %
012	132 20-1110.R00	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	74,5	280	20 860,00	0,000000	0,00	74,5	20 860,00	0,000 %
014	151 10-1101.R00	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	15	67,2	1 008,00	0,000000	0,00	15	1 008,00	0,000 %
015	151 10-1111.R00	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	15	33,6	504	0,000000	0,00	15	504	0,000 %
021	162 70-1105.R00	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	278	90,18	25 070,04	206	18 577,08	72	6 492,96	25,899 %
029	171 10-1121.R00	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	118	112	13 216,00	46	5 152,00	72	8 064,00	31,017 %
022	171 20-1201.R00	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	278	15,72	4 370,16	206	3 238,32	72	1 131,84	25,899 %
016	174 10-1101.R00	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,6	67,2	4 005,12	59,6	4 005,12	0,000000	0,00	0,000 %
019	174 10-1101.R00	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	46,5	67,2	3 124,80	46,5	3 124,80	0,000000	0,00	0,000 %
027	180 40-2111.R00	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	320	22,4	7 168,00	0,000000	0,00	320	7 168,00	0,000 %
020	181 10-1102.R00	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 368,00	16,8	22 982,40	1 368,00	22 982,40	0,000000	0,00	0,000 %
025	181 30-1101.R00	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	320	28	8 960,00	320	8 960,00	0,000000	0,00	0,000 %
024	182 00-1111.R00	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	320	16,8	5 376,00	320	5 376,00	0,000000	0,00	0,000 %
023	199 00-0002.R00	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	278	179,2	49 817,60	206	36 915,20	72	12 902,40	25,899 %
031	289 97-1211.R00	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	392	11,2	4 390,40	0,000000	0,00	392	4 390,40	0,000 %
017	583-41203.4	58341203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	t	26,2	235,2	6 162,24	26,2	6 162,24	0,000000	0,00	0,000 %
018	583-44198	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	104,9	207,2	21 735,28	104,9	21 735,28	0,000000	0,00	0,000 %
032	673-52024	67352024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	470	20,16	9 475,20	0,000000	0,00	470	9 475,20	0,000 %
001	919 73-5112.R00	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11	61,6	677,6	11	677,6	0,000000	0,00	0,000 %
030	R-pol	Rpol	Lomová skrývka 0/125 včetně dovozu	m3	118	537,6	63 436,80	0,000000	0,00	118	63 436,80	0,000 %
Celkem: 1							416 420,25		263 101,53		153 318,72	36,818 %
			5 - Komunikace									
045	564 84-1111.R00	564841111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	m2	185,35	80,64	14 946,62	185,35	14 946,62	0,000000	0,00	0,000 %
037	564 85-1111.R00	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63	m2	891	100,8	89 812,80	391	39 412,80	500	50 400,00	56,117 %
049	564 85-1112.R00	564851112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32	m2	176	107,52	18 923,52	176	18 923,52	0,000000	0,00	0,000 %
038	564 85-1115.R00	564851115	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	980	127,68	125 126,40	480	61 286,40	500	63 840,00	51,020 %
046	564 85-1115.R00	564851115	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	212	127,68	27 068,16	212	27 068,16	0,000000	0,00	0,000 %
044	567 12-2111.R00	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	7,15	319,74	2 286,14	7,15	2 286,14	0,000000	0,00	0,000 %
036	573 11-1113.R00	573111113	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	819	48,72	39 901,68	515	25 090,80	304	14 810,88	37,118 %
034	573 23-1111.R00	573231111	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	819	9,86	8 075,34	515	5 077,90	304	2 997,44	37,118 %
033	577 13-1211.R00	577131211	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.4 cm	m2	819	155,53	127 379,07	515	80 097,95	304	47 281,12	37,118 %
035	577 14-11221.R0	5771411221	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	819	175,64	143 849,16	515	90 454,60	304	53 394,56	37,118 %
055	592-17001	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	KUS	48	61,6	2 956,80	48	2 956,80	0,000000	0,00	0,000 %
051	592-17472	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	285	72,8	20 748,00	244	17 763,20	41	2 984,80	14,386 %
052	592-17476	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	115	61,6	7 084,00	115	7 084,00	0,000000	0,00	0,000 %
053	592-17480	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	KUS	17	174,72	2 970,24	17	2 970,24	0,000000	0,00	0,000 %
054	592-17481	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	KUS	17	174,72	2 970,24	17	2 970,24	0,000000	0,00	0,000 %
042	592-451151.8	592451151	Dlažba zámková SLP h-profil tl.8 cm červená	m2	16	380,8	6 092,80	16	6 092,80	0,000000	0,00	0,000 %
041	592-451171.11	592451171	Dlažba zámková h-profil tl.8 cm červená	m2	150	184,8	27 720,00	116,5	21 529,20	33,5	6 190,80	22,333 %
048	592-45308	59245308	Dlažba zámková přírod h-profil tl. 6 cm	m2	160	109,76	17 561,60	148	16 244,48	12	1 317,12	7,500 %
047	596 21-5021.R00	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	160	145,6	23 296,00	148	21 548,80	12	1 747,20	7,500 %
040	596 21-5040.R00	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	175	145,6	25 480,00	133,5	19 437,60	41,5	6 042,40	23,714 %
056	597 10-1114.RT1	597101114	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton.lo	m	3	392	1 176,00	0,000000	0,00	3	1 176,00	0,000 %
050	917 86-2111.R00	917862111	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	482	190,4	91 772,80	482	91 772,80	0,000000	0,00	0,000 %
039	919 72-1211.R00	919721211	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	11	112	1 232,00	11	1 232,00	0,000000	0,00	0,000 %
043	R-pol	Rpol	Dlažba vodicí linie h-profil tl.8 cm červená	m2	9	543,2	4 888,80	9	4 888,80	0,000000	0,00	0,000 %
057	R-pol	Rpol	Štěrbinový žlab velký s průběžnou štěrbinou TZD - R 400/50	KUS	1	12 112,80	12 112,80	0,000000	0,00	1	12 112,80	0,000 %
Celkem: 5							845 430,98		581 135,86		264 295,12	31,262 %
			711 - Izolace proti vodě									
088	283-24270.A	28324270.A	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	120	50,4	6 048,00	0,000000	0,00	120	6 048,00	0,000 %
087	711 13-1101.R00	711131101	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	120	5,6	672	0,000000	0,00	120	672	0,000 %
Celkem: 711							6 720,00		0,00		6 720,00	1,000 %
			8 - Trubní vedení									
075	286-11190.1	28611190	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	KUS	5	319,2	1 596,00	3	957,6	2	638,4	40,000 %
077	286-51662.A	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS	6	67,2	403,2	3	201,6	3	201,6	50,000 %
070	452 11-2111.R00	452112111	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	KUS	2	112	224	1	112	1	112	50,000 %
072	452 31-1141.R00	452311141	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,600000	2 240,00	1 344,00	0,600000	1 344,00	0,000000	0,00	0,000 %
067	553-40380	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	KUS	2	2 604,00	5 208,00	1	2 604,00	1	2 604,00	50,000 %
068	553-43927	55343927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	KUS	2	582,4	1 164,80	1	582,4	1	582,4	50,000 %
062	592-23851.0	59223851	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	KUS	2,02	197,12	398,18	1	197,12	1,02	201,06	50,495 %
064	592-23856	59223856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	KUS	2,02	151,2	305,42	1	151,2	1,02	154,22	50,495 %
065	592-23862	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	KUS	2,02	176,96	357,46	1	176,96	1,02	180,5	50,495 %
063	592-23863.21	59223863	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	KUS	2,02	257,6	520,35	1	257,6	1,02	262,75	50,495 %

071	592-23864	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	KUS	2,02	145,6	294,11	1	145,6	1,02	148,51 ı0,495 %
069	592-23867.2	59223867	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	KUS	2,02	560	1 131,20	1	560	1,02	571,2 ı0,495 %
074	871 31-3121.R00	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5	89,6	448	1	89,6	4	358,4 ı0,000 %
076	877 31-3123.R00	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	6	67,2	403,2	1	67,2	5	336 ı3,333 %
073	877 41-5121.R00	877415121	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	KUS	3	1 120,00	3 360,00	1	1 120,00	2	2 240,00 ı6,667 %
061	895 94-1311.R00	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	KUS	2	1 101,08	2 202,16	1	1 101,08	1	1 101,08 ı0,000 %
066	899 10-1111.R00	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	KUS	2	168	336	1	168	1	168 ı0,000 %
059	899 23-1111.R00	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	2	1 344,00	2 688,00	1	1 344,00	1	1 344,00 ı0,000 %
058	899 33-1111.R00	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	5	2 352,00	11 760,00	5	11 760,00	0,000000	0,00 0,000 %
060	R-pol	Rpol	Očištění stávající uliční vpusti	KUS	2	560	1 120,00	1	560	1	560 ı0,000 %
Celkem: 8							35 264,09		23 499,96		11 764,13 ı,360 %
91 - Doplňující práce na komunikaci											
080	404-45951.6	40445951	Patka kotevní kompletní AP 60/4	KUS	1	1 881,60	1 881,60	1	1 881,60	0,000000	0,00 0,000 %
079	914 00-1111.R00	914001111	Osaz.sloupků, montáž svislých dopr.značek	KUS	1	504	504	1	504	0,000000	0,00 0,000 %
078	966 00-6132.R00	966006132	Odstranění dopravz.značek se sloupky, s bet.patkami	KUS	1	280	280	1	280	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem: 91							2 665,60		2 665,60		0,00 ı,000 %
99 - Staveništní přesun hmot											
062	979 08-2213.R00	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 035,00	28	28 980,00	705	19 740,00	330	9 240,00 ı1,884 %
063	979 08-2219.R00	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9 315,00	5,6	52 164,00	6 345,00	35 532,00	2 970,00	16 632,00 ı1,884 %
081	979 08-7212.R00	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 035,00	28	28 980,00	705	19 740,00	330	9 240,00 ı1,884 %
064	979 09-3111.R00	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 035,00	11,2	11 592,00	705	7 896,00	330	3 696,00 ı1,884 %
085	979 99-0103.R00	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	820	84	68 880,00	490	41 160,00	330	27 720,00 ı0,244 %
086	979 99-0113.R00	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	215	112	24 080,00	215	24 080,00	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem: 99							214 676,00		148 148,00		66 528,00 ı,990 %
M21 - Elektromontáže											
089	230 19-1008.R00	230191008	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	200	28	5 600,00	0,000000	0,00	200	5 600,00 ı0,000 %
091	230 19-4001.R00	230194001	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	KUS	12	72,8	873,6	0,000000	0,00	12	873,6 ı0,000 %
092	273-44380	27344380	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 63 mm	KUS	12	50,4	604,8	0,000000	0,00	12	604,8 ı0,000 %
090	345-711471.02	345711471	Trubka kabelová chránička 63	m	200	28	5 600,00	0,000000	0,00	200	5 600,00 ı0,000 %
093	R-pol	Rpol	Doprava materiálu	hod	4	448	1 792,00	0,000000	0,00	4	1 792,00 ı0,000 %
Celkem: M21							14 470,40		0,00		14 470,40 ı,000 %
M46 - Zemní práce při montážích											
096	283-14141.A	28314141.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	61	8,96	546,56	0,000000	0,00	61	546,56 ı0,000 %
094	460 42-0022.RT1	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tlouš	m	200	43,68	8 736,00	0,000000	0,00	200	8 736,00 ı0,000 %
095	460 49-0012.RT1	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	200	10,08	2 016,00	0,000000	0,00	200	2 016,00 ı0,000 %
Celkem: M46							11 298,56		0,00		11 298,56 ı,000 %
Celkem Etapa: 1							1 546 945,87		1 018 550,95		528 394,93 ı,157 %
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady											
HSV - Práce a dodávky HSV											
001	1	1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou aut	KOMPL	1	5 600,00	5 600,00	1	5 600,00	0,000000	0,00 0,000 %
010	10	10	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby	KOMPL	1	560	560	1	560	0,000000	0,00 0,000 %
011	11	11	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	KOMPL	1	1 680,00	1 680,00	1	1 680,00	0,000000	0,00 0,000 %
002	2	2	Vytýčení stavby v průběhu stavby	KOMPL	1	5 600,00	5 600,00	1	5 600,00	0,000000	0,00 0,000 %
003	3	3	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahá	KOMPL	1	11 200,00	11 200,00	1	11 200,00	0,000000	0,00 0,000 %
004	4	4	Kontrolní měření kvality prací	KOMPL	1	2 240,00	2 240,00	1	2 240,00	0,000000	0,00 0,000 %
005	5	5	Geodetické zaměření skutečného stavu	KOMPL	1	8 960,00	8 960,00	1	8 960,00	0,000000	0,00 0,000 %
006	6	6	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	KOMPL	1	410,45	410,45	1	410,45	0,000000	0,00 0,000 %
007	7	7	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užív	KOMPL	1	2 240,00	2 240,00	1	2 240,00	0,000000	0,00 0,000 %
008	8	8	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizac	KOMPL	1	560	560	1	560	0,000000	0,00 0,000 %
009	9	9	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu	KOMPL	1	560	560	1	560	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem: HSV							39 610,45		39 610,45		0,00 ı,000 %
Celkem Etapa: VRN							39 610,45		39 610,45		0,00 ı,000 %
Celkem Objekt: 1							1 586 556,32		1 058 161,40		528 394,93 ı,305 %
Objekt: 2 - II.etapa											
Etapa: 2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komunikace ul. Severní											
1 - Soupis praci ""Příčný práh""											
001	966006261	966006261	Odstranění (demontáž) zpomalovacího plastového prahu (2l	m	6	560	3 360,00	6	3 360,00	0,000000	0,00 0,000 %
002	R01	R01	Zpětná montáž zpomalovacího plastového prahu + dodání sa	KUS	12	280	3 360,00	12	3 360,00	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem: 1							6 720,00		6 720,00		0,00 ı,000 %
2 - Soupis praci "" Komunikace""											
020	569931132	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm (150*0,4)	m2	60	1 045,33	62 719,80	60	62 719,80	0,000000	0,00 0,000 %
000	577154111	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm a	m2	612,5	233,93	143 282,13	612,5	143 282,13	0,000000	0,00 0,000 %
018	919675247	919675247	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	612,5	21,17	12 966,63	612,5	12 966,63	0,000000	0,00 0,000 %
017	919679238	919679238	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem A	m2	120	155,53	18 663,60	120	18 663,60	0,000000	0,00 0,000 %
016	919683229	919683229	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	120	21,17	2 540,40	120	2 540,40	0,000000	0,00 0,000 %
015	919687220	919687220	Úprava pláně v hornině tř. 5 se zhutněním	m2	612,5	16,8	10 290,00	612,5	10 290,00	0,000000	0,00 0,000 %
014	919691211	919691211	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63	m3	2	448	896	2	896	0,000000	0,00 0,000 %
013	919695202	919695202	Poplatek za skládku (skládkovné)	m3	2	179,2	358,4	2	358,4	0,000000	0,00 0,000 %
012	919699193	919699193	Uložení na skládky	m3	2	15,72	31,44	2	31,44	0,000000	0,00 0,000 %
011	919703184	919703184	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hor	m3	10	8,51	85,1	10	85,1	0,000000	0,00 0,000 %
010	919707175	919707175	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horni	m3	2	90,18	180,36	2	180,36	0,000000	0,00 0,000 %
009	919711166	919711166	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2	56	112	2	112	0,000000	0,00 0,000 %
008	919715157	919715157	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 20(	m2	10	17,42	174,2	10	174,2	0,000000	0,00 0,000 %

007	919719148	919719148	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu štěrkového	m2	612,5	3,92	2 401,00	612,5	2 401,00	0,000000	0,00	0,000 %
006	919723139	919723139	Odstranění nerovností (asfaltové a betonové nálitky)	m2	20	44,46	889,2	20	889,2	0,000000	0,00	0,000 %
005	919727130	919727130	Vytvoření zářezu pro napojení (5+5+5+15=30)*šZm. Včetně	m2	60	44,46	2 667,60	60	2 667,60	0,000000	0,00	0,000 %
004	919731121	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do	m	30	39,2	1 176,00	30	1 176,00	0,000000	0,00	0,000 %
003	919735112	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30	61,6	1 848,00	30	1 848,00	0,000000	0,00	0,000 %
019	9286210	9286210	Pružná zálivka v napojení vč. prořezání a zaliti (5+5+5+15=3	m	30	39,2	1 176,00	30	1 176,00	0,000000	0,00	0,000 %
021	998225111	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, n	t	112,129	30,67	3 439,00	112,129	3 439,00	0,000000	0,00	0,000 %
Celkem: 2							265 896,85		265 896,85			0,00 I,000 %
3 - Ostatní												
025	122201101	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-3 objer	m3	5	134,4	672	5	672	0,000000	0,00	0,000 %
027	162701105	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horni	m3	5	90,18	450,9	5	450,9	0,000000	0,00	0,000 %
028	162701109	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hor	m3	25	8,51	212,75	25	212,75	0,000000	0,00	0,000 %
026	167101101	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5	85,12	425,6	5	425,6	0,000000	0,00	0,000 %
029	171201201	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5	15,72	78,6	5	78,6	0,000000	0,00	0,000 %
030	171201211	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládk	t	9,85	89,6	882,56	9,85	882,56	0,000000	0,00	0,000 %
024	4044596	4044596	Dopravní příslušenství, patka AL	KUS	6	1 881,60	11 289,60	6	11 289,60	0,000000	0,00	0,000 %
023	914111111	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami r	KUS	6	504	3 024,00	6	3 024,00	0,000000	0,00	0,000 %
022	966006132	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	KUS	6	280	1 680,00	6	1 680,00	0,000000	0,00	0,000 %
Celkem: 3							18 716,01		18 716,01			0,00 I,000 %
Celkem Etapa: 2							291 332,86		291 332,86			0,00 I,000 %
Etapa: VRN - VON Položkový rozpočet												
Podetapa: 2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komunikace ul. Severní												
VKP - Všeobecné konstrukce a práce												
001	00521101OR	005211010	Předání a převzetí staveniště (Náklady spojené s účastí zho	soub.	1	560	560	1	560	0,000000	0,00	0,000 %
002	00521103OR	005211030	Dočasná dopravní opatření (Náklady na odsouhlasení návrh	soub.	1	17 360,00	17 360,00	1	17 360,00	0,000000	0,00	0,000 %
003	00521108OR	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - omezení	soub.	1	2 240,00	2 240,00	1	2 240,00	0,000000	0,00	0,000 %
004	00524 R	00524R	Předání a převzetí díla (Náklady zhotovitele, které vzniknou	soub.	1	560	560	1	560	0,000000	0,00	0,000 %
005	02911	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTE	kpl	1	8 960,00	8 960,00	1	8 960,00	0,000000	0,00	0,000 %
Celkem: VKP							29 680,00		29 680,00			0,00 I,000 %
Celkem Podetapa: 2							29 680,00		29 680,00			0,00 I,000 %
Celkem Etapa: VRN							29 680,00		29 680,00			0,00 I,000 %
Celkem Objekt: 2							321 012,86		321 012,86			0,00 I,000 %
Objekt: 3 - Dodatek č.1 VCP												
Etapa: 01 - ZI č.1												
Podetapa: 01 - MP												
	180 40-2111.R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-9	22,4	-201,6	0,000000	0,00	-9	-201,6	0,000 %
	180 40-2111.R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-12	22,4	-268,8	0,000000	0,00	-12	-268,8	0,000 %
	592-17472		odpočet - Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	-12	72,8	-873,6	0,000000	0,00	-12	-873,6	0,000 %
	592-17472		odpočet - Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	-9	72,8	-655,2	0,000000	0,00	-9	-655,2	0,000 %
	592-17472		odpočet - Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	-20	72,8	-1 456,00	0,000000	0,00	-20	-1 456,00	0,000 %
	592-45308		odpočet - Dlažba zámková přírod h-profil tl. 6 cm	m2	-10,2	109,76	-1 119,55	0,000000	0,00	-10,2	-1 119,55	0,000 %
	596 21-5021.R00		odpočet - Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-10,2	145,6	-1 485,12	0,000000	0,00	-10,2	-1 485,12	0,000 %
Celkem Podetapa: 01							-6 059,87		0,00		-6 059,87	I,000 %
Podetapa: DŮM Č. 467 NOVÝ VJEZD -												
	564 85-1111.R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63	m2	10,2	100,8	1 028,16	10,2	1 028,16	0,000000	0,00	0,000 %
	592-17476		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	6	61,6	369,6	6	369,6	0,000000	0,00	0,000 %
	592-451151.8		Dlažba zámková SLP h-profil tl.8 cm červená	m2	4,8	380,8	1 827,84	4,8	1 827,84	0,000000	0,00	0,000 %
	592-451171.11		Dlažba zámková h-profil tl.8 cm	m2	5,4	184,8	997,92	5,4	997,92	0,000000	0,00	0,000 %
	596 21-5040.R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,2	145,6	1 485,12	10,2	1 485,12	0,000000	0,00	0,000 %
	917 86-2111.R00		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	6	190,4	1 142,40	6	1 142,40	0,000000	0,00	0,000 %
Celkem Podetapa: DŮM Č. 467 NOVÝ VJEZD							6 851,04		6 851,04			0,00 I,000 %
Podetapa: NOVÉ PODÉLNÍ STÁNÍ Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC TL. 80MM U DOMU Č. 481 -												
	113 10-7124.R00		Odstranění podkladu do 50 m2,, kam drcené tl.40 cm	m2	30	488,5	14 655,00	30	14 655,00	0,000000	0,00	0,000 %
	564 84-1111.R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	m2	30	80,64	2 419,20	30	2 419,20	0,000000	0,00	0,000 %
	564 85-1115.R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	30	127,68	3 830,40	30	3 830,40	0,000000	0,00	0,000 %
	592-17476		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	12	61,6	739,2	12	739,2	0,000000	0,00	0,000 %
	592-451171.11		Vegetační dlažba -profil tl.8 cm	ks	130	71	9 230,00	130	9 230,00	0,000000	0,00	0,000 %
	596 21-5040.R00		Kladení veget. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30	145,6	4 368,00	30	4 368,00	0,000000	0,00	0,000 %
	979 08-2213.R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12	28	336	12	336	0,000000	0,00	0,000 %
	979 08-2219.R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	120	5,6	672	120	672	0,000000	0,00	0,000 %
	979 99-0103.R00		Poplatek za skládku suti	t	12	84	1 008,00	12	1 008,00	0,000000	0,00	0,000 %

Celkem Podetapa: NOVÉ PODĚLNÍ STÁNÍ Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC TL. 80MM U DOMU Č. 481					37 257,80		37 257,80		0,00 !,000 %
Podetapa: ROZŠÍŘENÍ VJEZDU O DOMU Č. 481 -									
113 10-7124.R00	Odstranění podkladu do 50 m2,, kam.drcené tl.40 cm	m2	12	488,5	5 862,00	12	5 862,00	0,000000	0,00 0,000 %
564 84-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	m2	12	80,64	967,68	12	967,68	0,000000	0,00 0,000 %
564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	12	127,68	1 532,16	12	1 532,16	0,000000	0,00 0,000 %
592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	9	61,6	554,4	9	554,4	0,000000	0,00 0,000 %
592-451171.11	Dlažba zámková h-profil tl.8 cm	m2	12	184,8	2 217,60	12	2 217,60	0,000000	0,00 0,000 %
596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12	145,6	1 747,20	12	1 747,20	0,000000	0,00 0,000 %
979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,8	28	134,4	4,8	134,4	0,000000	0,00 0,000 %
979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	48	5,6	268,8	48	268,8	0,000000	0,00 0,000 %
979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	4,8	84	403,2	4,8	403,2	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem Podetapa: ROZŠÍŘENÍ VJEZDU O DOMU Č. 481					13 687,44		13 687,44		0,00 !,000 %
Podetapa: VJEZD DŮM Č. 469 A DŮM POSLEDNÍ -									
113 10-7124.R00	Odstranění podkladu do 50 m2,, kam.drcené tl.40 cm	m2	9	488,5	4 396,50	9	4 396,50	0,000000	0,00 0,000 %
564 84-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	m2	9	80,64	725,76	9	725,76	0,000000	0,00 0,000 %
564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	9	127,68	1 149,12	9	1 149,12	0,000000	0,00 0,000 %
592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	4	72,8	291,2	4	291,2	0,000000	0,00 0,000 %
592-451171.11	Dlažba zámková h-profil tl.8 cm	m2	9	184,8	1 663,20	9	1 663,20	0,000000	0,00 0,000 %
596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	9	145,6	1 310,40	9	1 310,40	0,000000	0,00 0,000 %
979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,6	28	100,8	3,6	100,8	0,000000	0,00 0,000 %
979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	32,4	5,6	181,44	32,4	181,44	0,000000	0,00 0,000 %
979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,6	84	302,4	3,6	302,4	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem Podetapa: VJEZD DŮM Č. 469 A DŮM POSLEDNÍ					10 120,82		10 120,82		0,00 !,000 %
Podetapa: VYBOURÁNÍ OBRUB U DOMU Č.P. 459 -									
113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15	46,04	690,6	15	690,6	0,000000	0,00 0,000 %
592-17307.0	Obrubník záhonový 5x20x50	KUS	30	29,43	882,9	30	882,9	0,000000	0,00 0,000 %
917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	15	190,4	2 856,00	15	2 856,00	0,000000	0,00 0,000 %
979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,330000	28	9,24	0,330000	9,24	0,000000	0,00 0,000 %
979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,97	5,6	16,63	2,97	16,63	0,000000	0,00 0,000 %
979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,330000	84	27,72	0,330000	27,72	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem Podetapa: VYBOURÁNÍ OBRUB U DOMU Č.P. 459					4 483,09		4 483,09		0,00 !,000 %
Podetapa: VÝMĚNA SILNIČNÍ OBRUBNÍK ZA SNÍŽ. - DOPOČET -									
592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	20	61,6	1 232,00	20	1 232,00	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem Podetapa: VÝMĚNA SILNIČNÍ OBRUBNÍK ZA SNÍŽ. - DOPOČET					1 232,00		1 232,00		0,00 !,000 %
Celkem Etapa: 01					67 572,32		73 632,19		-6 059,87 !,968 %
Etapa: 01 - ZI č.2									
Podetapa: 1 - Zemní práce									
113150000.0	Rozřezování živičného krytu do hloubky 150 mm	m2	500	88	44 000,00	500	44 000,00	0,000000	0,00 0,000 %
181101102.0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, reprofilac	m2	500	59	29 500,00	500	29 500,00	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem Podetapa: 1					73 500,00		73 500,00		0,00 !,000 %
Podetapa: 2 - MP									
113 10-7630.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	-500	28,8	-14 400,00	0,000000	0,00	-500	-14 400,00 !0,000 %
122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	-72	35,96	-2 589,12	0,000000	0,00	-72	-2 589,12 !0,000 %
162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-72	90,18	-6 492,96	0,000000	0,00	-72	-6 492,96 !0,000 %
171 10-1121.R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	-72	112	-8 064,00	0,000000	0,00	-72	-8 064,00 !0,000 %
171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-72	15,72	-1 131,84	0,000000	0,00	-72	-1 131,84 !0,000 %
199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-72	179,2	-12 902,40	0,000000	0,00	-72	-12 902,40 !0,000 %
289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-239	11,2	-2 676,80	0,000000	0,00	-239	-2 676,80 !0,000 %
564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63	m2	-500	100,8	-50 400,00	0,000000	0,00	-500	-50 400,00 !0,000 %
564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	-500	127,68	-63 840,00	0,000000	0,00	-500	-63 840,00 !0,000 %
673-52024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	-263	20,16	-5 302,08	0,000000	0,00	-263	-5 302,08 !0,000 %
979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-330	28	-9 240,00	0,000000	0,00	-330	-9 240,00 !0,000 %
979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-2 970,00	5,6	-16 632,00	0,000000	0,00	-2 970,00	-16 632,00 !0,000 %
979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-330	28	-9 240,00	0,000000	0,00	-330	-9 240,00 !0,000 %
979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-330	11,2	-3 696,00	0,000000	0,00	-330	-3 696,00 !0,000 %
979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	-330	84	-27 720,00	0,000000	0,00	-330	-27 720,00 !0,000 %
R-pol	Lomová skrývka 0/125 včetně dovozu	m3	-72	537,6	-38 707,20	0,000000	0,00	-72	-38 707,20 !0,000 %
Celkem Podetapa: 2					-273 034,40		0,00		-273 034,40 !,000 %
Podetapa: 5 - Komunikace									
577142150.0	Vrstvy pro obnovu, opravy z recykl.směsi tl 150 mm, recyklac	m2	500	359	179 500,00	500	179 500,00	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem Podetapa: 5					179 500,00		179 500,00		0,00 !,000 %
Celkem Etapa: 01					-20 034,40		253 000,00		-273 034,40 !,828 %
Etapa: 01 - ZI č.3									
Podetapa: 1 - Zemní práce									
001-R00	Odstranění a likvidace stávající betonové kanalizační šachty	KUS	1	2 100,00	2 100,00	1	2 100,00	0,000000	0,00 0,000 %
122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2	m3	4	35,96	143,84	4	143,84	0,000000	0,00 0,000 %
162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	4	90,18	360,72	4	360,72	0,000000	0,00 0,000 %
174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4	67,2	268,8	4	268,8	0,000000	0,00 0,000 %
567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	9	319,74	2 877,66	9	2 877,66	0,000000	0,00 0,000 %
Celkem Podetapa: 1					5 751,02		5 751,02		0,00 !,000 %
Podetapa: 8 - Trubní vedení									
001-R0001	betonová roznášecí deska TZK 100/625/200 pro poklop DN6	KUS	1	2 890,00	2 890,00	0,000000	0,00	1	2 890,00 !0,000 %
001-R0002	doprava bet. Materialu	KUS	1	2 100,00	2 100,00	0,000000	0,00	1	2 100,00 !0,000 %
001-R0003	betonová skruž 100/30	KUS	1	950	950	0,000000	0,00	1	950 !0,000 %
001-R0004	betonový vyrovnávací prstenec 100/8-5	KUS	2	235	470	0,000000	0,00	2	470 !0,000 %
286-11190.1	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	KUS	5	319,2	1 596,00	0,000000	0,00	5	1 596,00 !0,000 %
553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	KUS	2	2 604,00	5 208,00	0,000000	0,00	2	5 208,00 !0,000 %
553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	KUS	2	582,4	1 164,80	0,000000	0,00	2	1 164,80 !0,000 %
592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	KUS	2	197,12	394,24	0,000000	0,00	2	394,24 !0,000 %
592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	KUS	2	151,2	302,4	0,000000	0,00	2	302,4 !0,000 %

877 41-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	KUS	1	1 120,00	1 120,00	0,000000	0,00	1	1 120,00 0,000 %
895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	KUS	2	1 101,00	2 202,00	0,000000	0,00	2	2 202,00 0,000 %
899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	KUS	2	168	336	0,000000	0,00	2	336 0,000 %
Celkem Podetapa: 8					18 733,44		0,00		18 733,44 1,000 %
Celkem Etapa: 01					24 484,46		5 751,02		18 733,44 1,512 %
Celkem Objekt: 3					72 022,38		332 383,21		-260 360,83 -,500 %
CELKEM Stavba: 15131031A - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradí					**1 979 591,56**		**1 711 557,46**		268 034,10 1,540 %

REKAPITULACE ZL

Stavba: „Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní"
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Datum: .....

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	ZL č. 1	73 632,19	-6 059,87	67 572,32
2	ZL č. 2	253 000,00	-273 034,40	-20 034,40
3	ZL č. 3	24 484,46	0,00	24 484,46
	Celkem	351 116,65	-279 094,27	72 022,38

Vícepráce	351 116,65
Méněpráce	-279 094,27
Celkem vícepráce - méněpráce	72 022,38
DPH 21%	15 124,70
Výcepráce - méněpráce vč. DPH	87 147,08

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: VY/VY/2015/031 15131031 **„Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní“** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **I.etapa : Ul. Zahradní**	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: **Typ "B" /**	Číslo změny stavby: **01**

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2015

Objednavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) fotky, výpočty, vyjádření, zápisy z SD atd.	1 x	Projektant (autorský dozor)
2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace	1 x	Objednatel
3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny: vyvoláno požadavkem objednatele

Vybourání a výměna obrub a doplnění vjezdů
- Dům č.p.467 nový vjezd
- Dům č.p.469 nový vjezd
- Dům č.p. 669 nový vjezd
- Snížení obrub

VCP - obruby + dlažba
MP - zámková dlažba, obruby a založení trávníku

časový vliv na plnění SoD: ---

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-6 059,87		**73 632,19**		**67 572,32**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	**Ing. Kuchař Karel**	datum		podpis
TDI:	jméno	**Martin Lapčík**	datum		podpis
Zhotovitel:	jméno	**Martin Pozník**	datum	9.10.2015	podpis
Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína	jméno	**Ing. Milada Vlčková**	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

NELL PROJEKT projektová a inženýrská činnost s.r.o. Zlínská 5559, 760 05 Zlín www.nellprojekt.cz tel. 2000001

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní"
Objekt: Ul. Zahradní - VCP a MP
Část: 0
JKSO:

Objednatel: Obec Sěnov u Nového Jičína
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Datum: .....

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	Vybourání obrub u domu č.p. 459	4 483,09	0,00	4 483,09
2	Dům č. 467 nový vjezd	6 851,04	-2 604,67	4 246,37
3	Výměna silniční obrubník za sníž. - dopočet	1 232,00	-1 456,00	-224,00
4	Vjezd dům č. 469 a dům poslední	10 120,82	-201,60	9 919,22
5	Nové podélní stání z vegetačních tvárnic tl. 80mm u domu č. 481	37 257,80	-1 142,40	36 115,40
6	Rozšíření vjezdu o domu č. 481	13 687,44	-655,20	13 032,24
	Celkem	73 632,19	-6 059,87	67 572,32

Vícepráce	73 632,19
Méněpráce	-6 059,87
Celkem vícepráce - méněpráce	67 572,32
DPH 21%	14 190,19
Výcepráce - méněpráce vč. DPH	81 762,51

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 15131031 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. et					
Stavba: 15131031A - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. etapa ul. Severní					
Objekt: Ul. Zahradní - VCP a MP					
1	**Vybourání obrub u domu č.p. 459**				
001	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	15,00 m	46,04	690,60
002	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	0,33 t	28,00	9,24
003	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	2,97 t	5,60	16,63
004	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	0,33 t	84,00	27,72
005	592-17307.0	Obrubník záhonový 5x20x50	30,00 KUS	29,43	882,90
006	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	15,00 m	190,40	2 856,00
					4 483,09
2	**Dům č. 467 nový vjezd**				
001	592-45308	odpočet - Dlažba zámková přírod h-profil tl. 6 cm	-10,20 m2	109,76	-1 119,55
002	596 21-5021.R00	odpočet - Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	-10,20 m2	145,60	-1 485,12
003	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63	10,20 m2	100,80	1 028,16
004	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	6,00 KUS	61,60	369,60
005	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	6,00 m	190,40	1 142,40
006	592-451151.8	Dlažba zámková SLP h-profil tl.8 cm červená	4,80 m2	380,80	1 827,84
007	592-451171.11	Dlažba zámková h-profil tl.8 cm	5,40 m2	184,80	997,92
008	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	10,20 m2	145,60	1 485,12
					4 246,37
3	**Výměna silniční obrubník za sníž. - dopočet**				
001	592-17472	odpočet - Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	-20,00 KUS	72,80	-1 456,00
Dům č. 469 20bm					
002	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	20,00 KUS	61,60	1 232,00
					-224,00
4	**Vjezd dům č. 469 a dům poslední**				
001	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu do 50 m2,, kam.drcené tl.40 cm	9,00 m2	488,50	4 396,50
002	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	3,60 t	28,00	100,80
003	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	32,40 t	5,60	181,44
004	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	3,60 t	84,00	302,40
005	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	9,00 m2	127,68	1 149,12
006	564 84-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	9,00 m2	80,64	725,76
007	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	4,00 KUS	72,80	291,20
008	592-451171.11	Dlažba zámková h-profil tl.8 cm	9,00 m2	184,80	1 663,20
009	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	9,00 m2	145,60	1 310,40
010	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	-9,00 m2	22,40	-201,60
					9 919,22
5	**Nové podélní stání z vegetačních tvárnic tl. 80mm u domu č. 481**				
001	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu do 50 m2,, kam.drcené tl.40 cm	30,00 m2	488,50	14 655,00
002	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	12,00 t	28,00	336,00
003	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	120,00 t	5,60	672,00
004	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti	12,00 t	84,00	1 008,00
005	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	30,00 m2	127,68	3 830,40
006	564 84-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	30,00 m2	80,64	2 419,20
007	592-451171.11	Vegetační dlažba -profil tl.8 cm	130,00 ks	71,00	9 230,00
008	596 21-5040.R00	Kladení veget. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	30,00 m2	145,60	4 368,00
009	592-17472	odpočet - Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	-12,00 KUS	72,80	-873,60

010	Dům č. 481 - 12bm				
011	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	12,00 KUS	61,60	739,20
012	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	-12 m2	22,40	-268,80
					36 115,40
6	**Rozšíření vjezdu o domu č. 481**				
001	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu do 50 m2,, kam.drcené tl.40 cm	12,00 m2	488,50	5 862,00
002	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	4,80 t	28,00	134,40
003	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	48,00 t	5,60	268,80
004	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	4,80 t	84,00	403,20
005	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	12,00 m2	127,68	1 532,16
006	564 84-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	12,00 m2	80,64	967,68
007	592-451171.11	Dlažba zámková h-profil tl.8 cm	12,00 m2	184,80	2 217,60
008	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	12,00 m2	145,60	1 747,20
009	592-17472	odpočet - Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	-9,00 KUS	72,80	-655,20
	Dům č. 481 - 9bm				
010	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	9,00 KUS	61,60	554,40
					13 032,24
		Cena celkem			**67 572,32**
		VCP			73 632,19
		MP			-6 059,87

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: VY/V/Y/2015/031 15131031 **„Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní“** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **I.etapa : Ul. Zahradní**	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: **Typ "B" /**	Číslo změny stavby: **02**

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2015

Objednavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) fotky, výpočty, vyjádření, zápisy z SD atd.	1 x	Projektant (autorský dozor)
2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace	1 x	Objednatel
3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny: vyvoláno požadavkem objednatele

Sanace podloží (změna technologie provádění)

Změna vyvolaná nerovnosti podloží - doloženo protokoly o zkouškách.
Po odstranění asfaltové vrstvy byla nalezena původní komunikace z penetračního makadamu.
Pro sanaci je vhodnější využít konstrukční vrstvy této komunikace.

časový vliv na plnění SoD: ---

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-273 034,40		**253 000,00**		**-20 034,40**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	**Ing. Kuchař Karel**	datum		podpis
TDI:	jméno	**Martin Lapčík**	datum		podpis
Zhotovitel:	jméno	**Martin Poznik**	datum	9.10.2015	podpis
Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína	jméno	**Ing. Milada Vlčková**	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

NELL projektová a inženýrská činnost s.r.o. Plesníkova 5559, 760 05 Zlín www.nellprojekt.cz IČ: 29205361

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní“

Objekt: Sanace podloží (změna technologie provádění)

Část: 0

JKSO:

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: .....

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	**Sanace podloží (změna technologie provádění)**	253 000,00	-273 034,40	-20 034,40
	Celkem	253 000,00	-273 034,40	-20 034,40

Vícepráce	253 000,00
Méněpráce	-273 034,40
Celkem vícepráce - méněpráce	-20 034,40
DPH 21%	-4 207,22
Výcepráce - méněpráce vč. DPH	-24 241,62

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: VY/VY/2015/031 15131031 **„Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní“** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Ul. Zahradní**	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: **Typ "B" /**	Číslo změny stavby: **03**

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2015

Objednavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

TDI: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) fotky, výpočty, vyjádření, zápisy z SD atd.	1 x	Projektant (autorský dozor)
2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace	1 x	Objednatel
3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Vyvolané úpravy stávající kanalizace - doplnění SmVak

Změna vyvolaná technickým stavem stávajících šachet.
Částečně vyvoláno úpravou nivelety komunikace.
ZL řeší požadavky správce kanalizace.

časový vliv na plnění SoD: .....

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00		**24 484,46**		**24 484,46**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	**Ing. Kuchař Karel**	datum	.....	podpis
TDI:	jméno	**Martin Lapčík**	datum	.....	podpis
Zhotovitel:	jméno	**Martin Pozník**	datum	.....	podpis
Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína	jméno	**Ing. Milada Vlčková**	datum	.....	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní"

Objekt: Vyvolané úpravy stavající kanalizace - doplnění SmVak

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Sěnov u Nového Jičína

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: .....

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	**Vyvolané úpravy stavající kanalizace - doplnění SmVak**	**24 484,46**	**0,00**	**24 484,46**
	Celkem	24 484,46	0,00	24 484,46

Vícepráce	24 484,46
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	24 484,46
DPH 21%	5 141,74
Výcepráce - méněpráce vč. DPH	29 626,20

Položkový rozpočet

Stavba :	*Oprava komunikace ulice Zahradní*
Objekt :	*Vyvolané úpravy stavající kanalizace - doplnění SmVak*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
01	001-R00	Odstranění a likvidace stávající betonové kanalizační šachty	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
02	122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2	m3	4,00	35,96	143,84
02	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	4,00	90,18	360,72
03	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,00	67,20	268,80
04	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	9,00	319,74	2 877,66
	Celkem za	*1 Zemní práce*				5 751,02
Díl:	8	Trubní vedení				
01	001-R0001	betonová roznášecí deska TZK 100/625/200 pro poklop DN600	kus	1,00	2 890,00	2 890,00
02	001-R0002	doprava bet. Materialu	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
03	001-R0003	betonová skruž 100/30	kus	1,00	950,00	950,00
04	001-R0004	betonový vyrovnávací prstenec 100/8-5	kus	2,00	235,00	470,00
05	286-11190.1	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	kus	5,00	319,20	1 596,00
06	592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	2,00	197,12	394,24
07	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	2,00	151,20	302,40
08	877 41-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	1,00	1 120,00	1 120,00
09	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00	1 101,00	2 202,00
10	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00	168,00	336,00
11	553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	2,00	2 604,00	5 208,00
12	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	2,00	582,40	1 164,80
	Celkem za	*8 Trubní vedení*				18 733,44

CELKEM bez DPH	24 484,46
DPH 21%	5 141,74
CELKEM včetně DPH	29 626,20